

新疆生产建设兵团第十二师自然资源和规划局

建设工程设计方案-批前公示

兵团第十二师住房和城乡建设局建设的中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区十二师区块西山新区市政基础设施建设项目（一期）—东阳街（新达路-东侧边界）项目，现在正在办理建设工程设计方案审查手续，根据《行政许可法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规的规定，现予以公示。

一、项目名称：中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区十二师区块西山新区市政基础设施建设项目（一期）—东阳街（新达路-东侧边界）

二、建设单位：第十二师住房和城乡建设局

三、建设地点：常州街片区

四、建设工程设计方案主要经济技术指标表：

1. 管线指标表：

序号	管段	管径DN(mm)	起点桩号	终点桩号	管材	长度(m)	备注
1	东阳街（新达路-东侧边界）污水管线	d500	K0+000	K0+299	钢筋砼（II级）污水管	304	管线埋深2.65~4.57m. 总长863米
		DN400	K0+299	K0+762	高密度聚乙烯双壁波纹管	463	
		DN300	K0+128、K0+428、K0+626过路管线		高密度聚乙烯双壁波纹管	96	
2	东阳街（新达路-东侧边界）给水管线	DN300	K0+000	K0+762	球墨铸铁管	766	管线埋深2.10~2.83m. 总长862米
		DN200	K0+109、K0+474、K0+639过路管线		球墨铸铁管	96	
3	东阳街（新达路-东侧边界）再生水管线	DN800	K0+279支线		球墨铸铁管	68	管线埋深2.10~2.98m. 总长931米
		DN160	K0+000	K0+762	PE(100)管	767	
		DN110	K0+102、K0+451、K0+601过路管线		PE(100)管	96	
4	东阳街（新达路-东侧边界）雨水管线	d600	K0+000	K0+247	钢筋砼（II级）污水管	251	管线埋深1.99~3.19m. 总长849米
		d500	K0+117过路管线		钢筋砼（II级）污水管	16	
		DN400	K0+276	K0+762	高密度聚乙烯双壁波纹管	486	
		DN400	K0+157过路管线		高密度聚乙烯双壁波纹管	16	
5	东阳街（新达路-东侧边界）电力排管	K0+117、K0+464、K0+614过路管线			高密度聚乙烯双壁波纹管	80	管线埋深1.39~2.50m. 总长852米
		12孔	K0+000	K0+762	PVC-C+混凝土包封	762	
		6孔	K0+093、K0+439、K0+589过路管线		PVC-C+混凝土包封	90	

2. 道路指标表：

道路名称	道路等级	红线宽度(m)	道路长度(m)	行车道宽度(m)	绿化带宽度(m)	非机动车道宽度(m)	人行道宽度(m)	设计车速(km/h)	占地面积(红线)(m ²)	红线内绿化面积(m ²)	绿化率(%) (以横断面计算)
东阳街	次干路	30	763	15	3X2	2.5X2	2X2	40	22564	3466.88	20

五、附图：工程建筑设计方案

六、公示期：2024年4月11日-4月17日

附注：

1. 本公示文件图纸为示意图，图件以审批为准。
2. 信函反馈意见请邮寄至乌鲁木齐市头屯河区十二师五一农场十二师党委党校兵团第十二师自然资源和规划局，邮编 830013。
3. 凡是与该项目审查有重大利害关系的公民、法人及其他组织，如对该项目存在异议，应在公示期内持本人身份证件及证明利害关系存在的证据材料，向我局提出书面意见。意见需注明联系人真实姓名、联系电话、联系地址和公示稿名称。
4. 有效反馈意见日期：公示期内信函反馈意见邮戳日期不应超过公示日期最后一天的 24:00，逾期视为无意见，不予采纳。
5. 查询网址：<http://www.12s.gov.cn/info/iList.jsp?cat-id=10834>

十二师自然资源和规划局

2024 年 4 月 11 日

